

灌装混凝土比设计方量多怎么解决_混凝土配比中，有1-2，1-3石子如果工地感觉大石子太多，应该咋解决？谢谢！-股识吧

一、地下连续墙浇筑混凝土方量比设计方量少20方，哪位知道这是什么问题

有可能连续墙没浇筑到设计标高，现在只能猜，因为你描述得太简单了，最好把该建筑结构和施工情况详细说出来。

二、施工方算量多算了混凝土的量，拉到现场用不完怎么处理啊？

最后两车注意算一下就行

三、解决混凝土单位体积重量达不到设计要求的方法（）

防治措施有：

- (1) 拌制混凝土所用水泥、粗（细）骨料和外加剂等均必须符合有关标准规定。
- (2) 必须按法定检测单位发出的混凝土配合比试验报告进行配制。
- (3) 配制混凝土必须按质量比计量投料，且计量要准确。
- (4) 混凝土拌合必须采用机械搅拌，加料顺序为粗骨料--水泥--细骨料--水，并严格控制搅拌时间。
- (5) 混凝土的运输和浇捣必须在混凝土初凝前进行。
- (6) 控制好混凝土的浇筑和振捣质量。
- (7) 控制好混凝土的养护。
- (8) 当混凝土强度偏低，不能满足要求时，可按实际强度校核结构的安全度，并经有关设计单位研究提出处理方案，如推迟承受荷载的时间、减小荷载值或采取加固补强等措施。

四、混凝土灌注桩留取试块数量是按设计方量留取还是按实际方量留取?长螺旋钻孔

混凝土试块，应按实际浇筑混凝土的量来留取混凝土试块。

五、混凝土配比中，有1-2，1-3石子如果工地感觉大石子太多，应该咋解决？谢谢！

大石子太多，会使混凝土密实度差，严重影响其强度和耐久性。
一般的经验是增加砂率。
具体增加多少，还是要做实验。

参考文档

[下载：灌装混凝土比设计方量多怎么解决.pdf](#)

[《今天买的股票多久才能卖》](#)

[《股票解禁前下跌多久》](#)

[《股票放多久才能过期》](#)

[《股票停牌重组要多久》](#)

[《股票除权除息日多久》](#)

[下载：灌装混凝土比设计方量多怎么解决.doc](#)

[更多关于《灌装混凝土比设计方量多怎么解决》的文档...](#)

声明：

本文来自网络，不代表

【股识吧】立场，转载请注明出处：

<https://www.gupiaozhishiba.com/store/28099930.html>